KUBATURA: 6101,5m3

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI MIESZKAŃ– PARTER

M.0.1	MIESZKANIE M.0.1: 52,92m2	PODŁOGA	POW. UŻYTK.[m2]
	1. KORYTARZ	GRES	10,17
	2. GARDEROBA	GRES	2,49
	3. ŁAZIENKA	GRES	4,09
	4. POKÓJ	PANELE DREW.	9,49
	5. POKÓJ	PANELE DREW.	6,69
	6. POKÓJ Z ANEKSEM KUCHENNYM	PANELE DREW.	19,99
M.0.2	MIESZKANIE M.0.2: 31,22m2	PODŁOGA	POW. UŻYTK.[m2]
	1. KORYTARZ	GRES	3,59
	2. ŁAZIENKA	GRES	5,53
	3. POKÓJ Z ANEKSEM KUCHENNYM	PANELE DREW.	22,10
M.0.3	MIESZKANIE M.0.3: 44,41m2	PODŁOGA	POW. UŻYTK.[m2]
	1. KORYTARZ	GRES	6,98
	2. ŁAZIENKA	GRES	4,53
	3. POKÓJ	PANELE DREW.	10,15
	4. POKÓJ Z ANEKSEM KUCHENNYM	PANELE DREW.	22,75
M.0.4	MIESZKANIE M.0.4: 37,28m2	PODŁOGA	POW. UŻYTK.[m2]
	1. KORYTARZ	GRES	2,50
	2. POKÓJ Z ANEKSEM KUCHENNYM	PANELE DREW.	20,37
	3. POKÓJ	PANELE DREW.	9,21
	4. GARDEROBA	PANELE DREW.	1,29
	5. ŁAZIENKA	GRES	3,91
M.0.5	MIESZKANIE M.0.5: 28,27m2	PODŁOGA	POW. UŻYTK.[m2]
	1. KORYTARZ	GRES	3,75
	2. ŁAZIENKA	GRES	4,83
	3. POKÓJ Z ANEKSEM KUCHENNYM	PANELE DREW.	19,69
M.0.6	MIESZKANIE M.0.6: 49,19m2	PODŁOGA	POW. UŻYTK.[m2]
	1. KORYTARZ	GRES	6,08
	2. ŁAZIENKA	GRES	4,34
	3. POKÓJ Z ANEKSEM KUCHENNYM	PANELE DREW.	21,20
	4. GARDEROBA	PANELE DREW.	1,64
	5. POKÓJ	PANELE DREW.	6,78
	6. POKÓJ	PANELE DREW.	9,15
M.0.7	MIESZKANIE M.0.7: 53,20m2	PODŁOGA	POW. UŻYTK.[m2]
	1. KORYTARZ	GRES	7,17
	2. POKÓJ	PANELE DREW.	11,37
	3. POKÓJ Z ANEKSEM KUCHENNYM	PANELE DREW.	16,17
	4. POKÓJ	PANELE DREW.	11,67
	5. ŁAZIENKA	GRES	6,82

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA MIESZKAŃ PARTER = 296,49m2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – PARTER

NR	POMIESZCZENIE	PODŁOGA	POW. UŻYK. [m2]
23	KOTŁOWNIA	GRES	7,95
24	WIATROŁAP	GRES	3,08
25	KLATKA SCHODOWA	GRES	14,62
26	KORYTARZ	GRES	38,71
27	M.0.1	GRES/PANELE PODŁ.	52,92
28	M.0.2	GRES/PANELE PODŁ.	31,22
29	M.0.3	GRES/PANELE PODŁ.	44,41
30	M.0.4	GRES/PANELE PODŁ.	37,28
31	M.0.5	GRES/PANELE PODŁ.	28,27
32	M.0.6	GRES/PANELE PODŁ.	49,19
33	M.0.7	GRES/PANELE PODŁ.	53,20
	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PARTERU W SUMIE		360,85
	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA KOMUNIKACJI PARTERU		53,33

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA MIESZKAŃ W SUMIE
(PARTER+1 PIĘTRO+2 PIĘTRO): 3x296,49m2=889,47m2

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA KOMUNIKACJI W SUMIE
(PIWNICA/GARAŻ+PARTER+1 PIĘTRO+2 PIĘTRO): 200,29m2

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA KOMÓREK LOKATORSKICH W SUMIE:
40,43m2

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH W SUMIE:
3,11m2+7,95m2=11,06m2

POW. UŻYTKOWA W SUMIE(PIWNICA/GARAŻ+PARTER+1PIĘTRO+2PIĘTRO):
305,21m2+360,85m2+348,91m2+348,91m2=1363,88m2

STRUKTURA MIESZKAŃ PARTER

ILOŚĆ POKOI	ILOŚĆ MIESZKAŃ
3	3
2	2
1	2
ILOŚĆ MIESZKAŃ (PARTER):	7
W SUMIE ILOŚĆ MIESZKAŃ 3 x 7 = 21	

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE TEGO PROJEKTU I RYSUNKU NALEŻĄ DO BIURA PROJEKTOWEGO MP PROJEKT PIOTR KRYSIŃSKI. RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANY I UDOSTĘPNIANY BEZ ZGODY PRACOWNI.

DOKUMENTACJA ZAWARTA W PROJEKCIE BUDOWLANYM OKREŚLA FUNKCJĘ, FORMĘ I KONSTRUKCJĘ OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ PROPONOWANE, NIEZBĘDNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE, A TAKŻE MATERIAŁOWE, STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO WYDANIA DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ, ZAPROJEKTOWANY OBIEKT, REALIZOWANY NA PODSTAWIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ, BĘDZIE WYKONYWANY W OPARCIU O PROJEKT WYKONAWCZY, STANOWIĄCY USZCZEGÓŁOWIENIE PROJEKTU BUDOWLANEGO. PROJEKT WYKONAWCZY BĘDZIE ZAWIERAŁ RYSUNKI W SKALI UMOŻLIWIAJĄCEJ SPECYFIKĘ ROBÓT Z WYJAŚNIENIAMI OPISOWYMI ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWO–KONSTRUKCYJNYCH, DETALAMI, UZGODNIONYMI Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANO INSTALACYJNYMI I WYPOSAŻENIEM TECHNICZNYM. ZATWIERDZONY PROJEKT BUDOWLANY BĘDZIE STANOWIŁ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO

UWAGI DOTYCZĄCE PROJEKTU:
1. PO AKTUALIZACJI RYSUNEK Z WCZEŚNIEJSZYM INDEKSEM TRACI WAŻNOŚĆ.
2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM. WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ Z GENERALNYM PROJEKTANTEM.
3. RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE ROZPATRYWAĆ Z OPISEM TECHNICZNYM, KTÓRY STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ PROJEKTU.

UWAGI OGÓLNE:
1. WSZYSTKIE MATERIAŁY, URZĄDZENIA, ELEMENTY I TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM I ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY I CERTYFIKATY.
2. DOPUSZCZA SIĘ ZMIANĘ MATERIAŁÓW LUB PRODUCENTÓW ZAPROPONOWANYCH W PROJEKCIE POZOSTAWIAJĄC TE SAME WARTOŚCI TECHNICZNE I ESTETYCZNE. W WYPADKACH ZMIAN MATERIAŁOWYCH LUB PRODUCENTOWYCH NALEŻY UZYSKAĆ ZGODĘ INWESTORA I GENERALNEGO PROJEKTANTA, A W PRZYPADKU ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W PROJEKTACH BRANŻOWYCH – RÓWNIEŻ ODPOWIEDNICH PROJEKTANTÓW.
3. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ MATERIAŁY, URZĄDZENIA, ELEMENTY I TECHNOLOGIE POWINNY SPEŁNIAĆ WSZYSTKIE ZAŁOŻONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE I FORMALNO–PRAWNE, A TAKŻE PRZED SKIEROWANIEM DO REALIZACJI POWINNY UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ GENERALNEGO PROJEKTANTA, INSPEKTORÓW NADZORU I INWESTORA LUB JEŚLI NIE ODBIEGAJĄ OD ZASTOSOWANYCH W PROJEKCIE – INSPEKTORA NADZORU ORAZ INWESTORA.
4. W PRZYPADKU ZAISTNIENIA KONIECZNOŚCI ZMIAN PROJEKTU W ZWIĄZKU Z PROPONOWANYM PRZEZ WYKONAWCĘ I ODPOWIEDNIO UZGODNIONYM ROZWIĄZANIEM ZAMIENNYM, KOSZTY OPRACOWANIA PEŁNEJ, KOŃCOWEJ DOKUMENTACJA ZAMIENNEJ PONOSI WYŁĄCZNIE WYKONAWCA ROBÓT BUDOWLANYCH.
5. ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z WYMAGANIAMI PRAWA BUDOWLANEGO; ZGODNIE Z WARUNKAMI PROWADZENIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO–MONTAŻOWYCH ORAZ ZGODNIE Z SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
6. WYKONAWCA OBIEKTU POWINIEN SPORZĄDZIĆ LUB ZAPEWNIĆ SPORZĄDZENIE, PRZED ROZPOCZĘCIEM BUDOWY, PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA, UWZGLĘDNIAJĄC SPECYFIKĘ OBIEKTU BUDOWLANEGO I WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH, W TYM PLANOWANE JEDNOCZESNE PROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH I PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ.
7. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE I MONTAŻOWE WYKONYWANE W TRAKCIE BUDOWY NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z WŁAŚCIWYMI PRZEPISAMI W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH – ZA KOORDYNOWANIE REALIZACJI DZIAŁAŃ W TYM ZAKRESIE JEST ODPOWIEDZIALNY KIEROWNIK BUDOWY.
8. GENERALNY WYKONAWCA ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA PROWADZENIE WSZELKIEJ DOKUMENTACJI, SŁUŻĄCEJ PRAWIDŁOWEMU PRZEBIEGOWI BUDOWY. DOTYCZY TO TAKŻE ODBIORU PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJA DOŁĄCZANEJ DO WNIOSKU O UDZIELENIE POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE, OKREŚLONEJ W ART. 57 PRAWA BUDOWLANEGO, A W SZCZEGÓLNOŚCI OPISANEJ W USTĘPIE 2 TEGO ARTYKUŁU (TJ. KOPII RYSUNKÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO, Z NANIESIONYMI ZMIANAMI NIESTOTNYMI, A W RAZIE POTRZEBY TAKŻE UZUPEŁNIONY OPIS).
9. PRZED PRZEKAZANIEM BUDYNKU DO ROZRUCHU I EKSPLOATACJI NALEŻY OPRACOWAĆ INSTRUKCJE BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI BUDYNKU I POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW INSTALACJI Z UWZGLĘDNIENIEM WARUNKÓW BHP, ORAZ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W TRAKCIE NORMALNEJ PRACY OBIEKTU I STANACH AWARYJNYCH. W INSTRUKCJI EKSPLOATACJI POWINNY BYĆ OKREŚLONE WSZYSTKIE CZYNNOŚCI JAKIE POWINNA WYKONYWAĆ OBSŁUGA W NORMALNEJ PRACY I W CZASIE AWARII.
PRZY OPRACOWANIU INSTRUKCJI NALEŻY UWZGLĘDNIĆ WARUNKI OKREŚLONE W STOSOWNYCH PRZEPISACH, POLSKICH NORMACH, ROZPORZĄDZENIU MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI (DZ. U. Z 1999R. NR 74 POZ. 836, DZ.U. Z 2008R. NR 205 POZ. 584 W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH UŻYTKOWANIA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ORAZ W DOKUMENTACJI WYKONAWCÓW–PRODUCENTÓW – DTR, JAK I ROZPORZĄDZENIU MSWIA Z DNIA 7 CZERWCA 2010 W SPRAWIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNKÓW, INNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I TERENÓW.
ODPOWIEDNIE OPISANE WYŻEJ INSTRUKCJE EKSPLOATACJI ORAZ INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO SPORZĄDZA WYKONAWCA ROBÓT BUDOWLANYCH. ZAKRES PRZEKAZYWANEJ DOKUMENTACJA REGULUJE UMOWA POMIĘDZY WYKONAWCĄ ROBÓT ORAZ INWESTOREM.
10. WYKONAWCA ROBÓT BUDOWLANYCH ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPEWNIENIA NADZORU AUTORSKIEGO PROJEKTANTÓW.

WYTYCZNE REALIZACYJNE:
1. IZOLACJE PRZECIWWODNĄ WYKONAĆ ZE SZCZEGÓLNĄ STARANNOŚCIĄ, ZGODNIE Z WYTYCZNYMI TECHNOLOGICZNYMI DOSTARCZONYMI PRZEZ PRODUCENTA. WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEZ M/W IZOLACJE WYKONAĆ W SPOSÓB SZCZELNY.
2. PRZED ZALANIEM BETONEM SŁUPÓW, ŚCIAN I STROPÓW WYLEWNYCH SPRAWDZIĆ PRAWIDŁOWOŚĆ MONTAŻU ZALEWANYCH ELEMENTÓW INSTALACJI ODGROMOWEJ ORAZ INNEJ KTÓRA BĘDZIE ZATAPIANA W ŻELBECIE.
3. PRZYŁĄCZA PRZEZ ŚCIANY FUNDAMENTOWE WYKONAĆ JAKO WODOSZCZELNE I GAZOSZCZELNE.
4. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE (JEŚLI ODPOWIEDNIE PN NIE OKREŚLAJĄ, INACZEJ):
a. ŚCIANY Z TYNKIEM LUB INNYM WYKOŃCZENIEM 1CM NA WYSOKOŚCI KONDYGNACJI I NA CAŁEJ DŁUGOŚCI W POMIESZCZENIU.
b. STROP Z OKŁADZINĄ 1CM NA CAŁEJ DŁUGOŚCI W POMIESZCZENIU.
c. TYNK GIPSOWY WYKONAĆ W TOLERANCJI KAT. IV.
d. POWIERZCHNIE PŁYT BIEGÓW I SPOCZNIKÓW WYKONAĆ Z DOKŁADNOŚCIĄ DO ±0,5CM.
e. SKWAŁO OTWORÓW DRZWIOWYCH PRZYJMOWAĆ Z TOLERANCJĄ DODATNIĄ.
7. PRZED WYKONANIEM OTWORÓW DRZWIOWYCH I BRAM GARAŻOWYCH WYKONAWCA POTWIERDZI GEOMETRIĘ, OTWORÓW Z WYMIARAMI DO REALIZACJI PRODUCENTEM DRZWI/BRAM.
8. ZAPROJEKTOWANE OTWORY DO POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH ZAPOMNIANYCH, MOŻLIWOŚĆ WMIESZANIA URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA PO ICH WYKUROWANIU.
9. MONTAŻ I SPOSÓB OSADZENIA URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH W POSADZCE, ŚCIANACH, STROPIE, ETC. WYKONAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA I SZTUKĄ BUDOWLANĄ, URZĄDZENIA POWINNY ZOSTAĆ ZAMONTOWANE W SPOSÓB UNIEMOŻLIWIAJĄCY PRZENIESIENIE DRGAŃ I HAŁASU DOMINUJĄCYCH PO KONSTRUKCJIE BUDYNKU. W PRZYPADKU URZĄDZEŃ MOGĄCYCH PRZENOŚIĆ DRGANIA LUB HAŁAS, NALEŻY ZASTOSOWAĆ ODPOWIEDNIE ELEMENTY WIBROIZOLUJĄCE, KTÓRE POWINNY BYĆ OPISANE PRZEZ ICH PRODUCENTA I POSIADAĆ WYTYCZNYCH PRODUCENTA.
10. NA RYSUNKACH NIE OZNACZONO PRZEJŚĆ O WYMIARACH MNIEJSZYCH NIŻ 10X10CM LUB ŚR.10CM. PROJEKTANT ZAKŁADA MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA W STROPACH I ŚCIANACH ŻELBETOWYCH DODATKOWYCH OTWORÓW METODĄ WIERCENIA, KAŻDORAZOWO NOWY OTWÓR NALEŻ UZGODNIĆ Z GENERALNYM PROJEKTANTEM I PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI. ZALECA SIĘ, ŻEBY ŚCIANY MUROWANE WYKONAĆ DO WYSOKOŚCI ZGODNEJ (LUB SPODU) PRZEKROJU I DOKOŃCZYĆ JE DO STROPU PO ZAMONTOWANIU WSZYSTKICH KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH, URZĄDZEŃ, RUR POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW INSTALACYJNYCH.
11. NIE DOPUSZCZA SIĘ KUCIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH W CELU UKRYCIA PRZEWODÓW INSTALACJI SANITARNYCH LUB ELEKTRYCZNYCH. W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI WYKONANIA W/W CZYNNOŚCI NALEŻY POWIERZCHNIĘ MOŻLIWOŚCI TAKIEGO DZIAŁANIA Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI I INSPEKTOREM NADZORU.
12. ZE WZGLĘDU NA KONIECZNOŚĆ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WT DOTYCZĄCYCH IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ PRZEGRÓD BUDOWLANYCH, NIE DOPUSZCZA SIĘ KUCIA ŚCIAN MIĘDZYLOKALOWYCH I ZEWNĘTRZNYCH W CELU UKRYCIA PRZEWODÓW INSTALACJI SANITARNYCH LUB ELEKTRYCZNYCH. DOPUSZCZA SIĘ LOKALNE, PŁYTKIE(NIE WIĘKSZE PUSZEK GNIAZD ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH). WSZYSTKIE PRACE WYKONAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI TECHNOLOGICZNYMI PRODUCENTA MATERIAŁÓW ŚCIENNYCH.
13. W PRZYPADKU GDY ZAJDZIE POTRZEBA USTANOWIENIA DŹWIGU DO CELÓW BUDOWLANYCH, W OBRĘBIE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU GENERALNY WYKONAWCA PRZEDSTAWI PRZED REALIZACJĄ STOSOWANE ROZWIĄZANIE DO ZATWIERDZENIA PRZEZ PROJEKTANTA KONSTRUKCJI.
14. POWIERZCHNIE UCZONE SĄ W ŚWIETLE MURÓW Z WARSTWAMI WYKOŃCZENIOWYMI, WYMIARY W ŚWIETLE MURÓW BEZ WARSTW WYKOŃCZENIOWYCH.
15. WSZYSTKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE POSIADAĆ MUSZĄ POSIADAĆ ATESTY POTWIERDZAJĄCE WYMAGANE NIEBEZPIECZEŃSTWA POŻUZUZU, ZGODNE ZE STOSOWNYMI NORMAMI.
16. WPUSTY PODŁOGOWE, ODMONTOWANE UNIKNIE ODAZDÓ ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ, PROJEKTEM I WYTYCZNYMI PRODUCENTA SYSTEMU POSADZEK I PRODUCENTA IZOWODNIEŃ, SPOSÓB OSADZENIA PRZED REALIZACJĄ, POTWIERDZIĆ Z PROJEKTANTEM W TRAKCIE NADZORÓW AUTORSKICH.
17. WSZYSTKIE ŚCIANY OŻŁOCINKI Z OZIALOWE WYPROWADZIĆ POMIĘDZY STROPAMI ŻELBETOWYMI, ŚCIANY OŻŁOCINKI MUROWAĆ DO SZW PŁYTY STROPU. WYPEŁNIENIE SZCZELINY MUSI BYĆ ELASTYCZNE I NIE PRZENOSIĆ DRGAŃ STROPU. ŚCIANY OŻŁOCINKI SZCZELINY POMIĘDZY USZTYWNIAĆ SIĘ PANEWNYCH PRZESTRZENI POMIĘDZY WIERZCHEM ŚCIANY MUROWANEJ, A STROPEM KONSTRUKCYJNYM, W PRZYPADKU ŚCIAN ODDZIELENIA POŻAROWEGO, NALEŻY WYKONAĆ W SPOSÓB OKREŚLONY PRZEZ PRODUCENTA STOSOWANYCH POŻAROWYCH ZABEZPIECZEŃ LINOWYCH. W PRZYPADKU ŚCIAN NIEBĘDĄCYCH ŚCIANAMI ODDZIELENIA POŻAROWEGO TYNK OGÓLNY SMW DO STROPU I WYPEŁNIĆ MATERIAŁEM PRZEWIDZIANYM PRZEZ WARSTWĘ TYCH ŚCIAN, WYKONANA Z BLOCZKÓW NA STROPIE POWINNA BYĆ WYKONANA NA PRZEKŁADZIE Z WARSTWY POŚLIZGOWEJ (FAPA/FOLIA). DOCELOWE ROZWIĄZANIA POTWIERDZIĆ Z GENERALNYM PROJEKTANTEM PRZED REALIZACJĄ.
18. ZASADA MUROWANIA ŚCIAN Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH ORAZ Z BLOCZKÓW BETONOWYCH POZOSTAWIONYCH BEZ TYNKOWANIA:
- OTWORY DRZWIOWE I RENOWUNE ROZPOCZNAĆ ODGÓRA LUB OD PODŁOWKA,
- CEGŁY DOZWOLONE WYŁĄCZNIE WYJĄTKOWO, NIE DOPUSZCZA SIĘ DOZWOLONE WCIĘTKOM
- CEGŁY WYNKOWE MUROWAĆ W ŚRODKU WĄTKU Z ROZMIEJSCEM RYTMU W PIONIE
- WARSTWA WYNKOWA BLOCZKÓW (DOCINANU) POD STROPEM Z ZACHOWANIEM SZCZELINY 2CM
- ROZTATOWAĆ Z LEGENDĄ NA RYSUNKU.
20. NADPROŻA STANOWIĄ WIENIEC ŻELBETOWY OKALAJĄCY, POZOSTAŁE NADPROŻA PREFABRYKOWANE Ł LUB W SYSTEMIE MATERIAŁU ŚCIANY, W KTÓREJ JEST MONTOWANE, W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA NADPROŻA PREFABRYKOWANEGO ROZWIĄZANIE UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI. UWAGA: NIEKTÓRE SYSTEMY OKZW O OKREŚLONEJ IZOLACJI POŻAROWEJ WYMAGAJĄ, PRZYSTOSOWANIA ODPOWIEDNIEGO OBRAMOWANIA DREWNIANEGO (NP. W POSTACI FILAROW ŻELBETOWYCH) KTÓRE NIE MUSI BYĆ ZGODNE Z KLASYFIKACJĄ POŻAROWĄ ŚCIANY. KOORDYNACJA TEGO SPOCZYWA NA WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH.
21. WYSOKOŚĆ USYTUOWANIA NADPROŻA OKZW NAD POSADZKĄ, WYKOŃCZONĄ NALEŻY ODCZYTYWAĆ WG ZESTAWIENIA STOLARKI, ŚLUSARKI ORAZ RYSUNKÓW RZUTÓW.
22. SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW INSTALACYJNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA DACHU PRZED REALIZACJĄ PRZEKAZAĆ DO POTWIERDZENIA NADZORÓW AUTORSKIEMU. CO DO ZASADY, NIE DOPUSZCZA SIĘ TECHNOLOGII ZWIĄZANYCH Z PRZEBIJANIEM HYDROIZOLACJI. NIEMNIEJ W PRZYPADKU ZAJŚCIA TAKIEJ KONIECZNOŚCI ROZWIĄZANIE NALEŻY UZGODNIĆ Z GENERALNYM PROJEKTANTEM I INSPEKTOREM NADZORU.
23. PRZED REALIZACJĄ ROBÓT WYMAGAJĄCYCH OPRACOWANIA DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ WYKONAWCA ROBÓT BUDOWLANYCH OPRACUJE I PRZEDSTAWI TE PROJEKTY DO ZAOPINIOWANIA GENERALNEMU PROJEKTANTOWI, PO DOZELOWEJ AKCEPTACJI PROJEKTÓW WARSZTATOWYCH PRZEZ GP I INSPEKTORA NADZORU, WYKONAWCA ROBÓT WYKONA OKREŚLONE PRZEZ NADZÓR PRÓBKI W SKALI DOCELOWEJ W BUDYNKU DO ZATWIERDZENIA PRZEZ NADZÓR AUTORSKI I INSPEKTORA NADZORU.

MP PROJEKT
mgr inż. Piotr Krysiński
piotrkrysinski@mpprojekt24.pl
601 183 684
biuro@mpprojekt24.pl
www.mpprojekt24.pl
Biuro Projektowe
ul. Wolności 42A/11
08-300 Sokołów Podlaski
NIP 823-125-67-55 REGON 141596880

Obiekt:	BUDOWA BUDYNKU BMIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO					
Lokalizacja:	KAŁUSZYN dz. nr 4118, 2582					
Nazwa rysunku:	RZUT PARTERU					
Faza opracowania:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY					
Branża:	ARCHITEKTURA					
Projektant:	nr upr.	Podpis:	Sprawdzający:	nr upr.	Podpis:	
mgr inż. arch. Patrycja Chrościcka	MA/0174/17 architektoniczne		mgr inż. arch. Monika Wielogórska	26/PDOKK/2016 architektoniczne		
mgr inż. Piotr Krysiński	MAZ/0082/POOK/10 konstrukcyjno – budowlane					
Skala: 1:100	Data: 01.2022	Numer rysunku:	A.PB.02			

PROJEKT chroniony prawem autorskim – zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.24,poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu – ZABRONIONE